

CITTA' DI
VENEZIA



PREZZARIO 2008

- 0 - NOLEGGI
- 1 - EDILIZIA
- 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
- 3 - VIABILITA' E FOGNATURE
- 4 - TRAFFICO SEGNALETICA
- 5 - VERDE PUBBLICO
- 6 - SICUREZZA**
- 7 - BIOEDILIZIA



CITTA' DI
VENEZIA

*Villa Querini
Via Verdi, 36
30170 Mestre*



*Ca' Farsetti
S.Marco, 4136
30124 Venezia*

*Direzione
Progettazione ed
Esecuzione Lavori*

Direzione
Progettazione ed Esecuzione Lavori

ing. arch. Ivano Turlon

U.O.C.
Capitolato Qualità e Formazione

p.i. Massimo Zennaro

Collaboratori

ing. Paolo Felletti Spadazzi

Software di gestione

888 Software Products S.r.l.
www.888sp.it

La categoria BIOEDILIZIA è stata curata da:

Responsabile
Professionisti incaricati

arch. Paolo Righetti
arch. Matteo Pandolfo INBAR Venezia
arch. Aldo Scarpa ANAB Venezia
arch. Luigino Zennaro

Collaboratore

Certificato n. 8000/02/1 del 03/12/2002



Registrazione IQNet n. IT-27601 del 03/12/2002

Premessa

Il Prezzario 2008 del Comune di Venezia aggiorna il Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione e la liquidazione di opere, noli e forniture inerenti alla manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, fognature, segnaletica e toponomastica, verde pubblico, impianti sportivi, arredo urbano e sicurezza del 2004.

Contiene norme inerenti alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori, modalità di misura e di valutazione degli stessi, nonché l'elenco dei prezzi di quelle categorie di lavoro che normalmente interessano i settori operativi dell'Ufficio tecnico comunale e costituiscono lo strumento di riferimento per la redazione dei Capitolati Speciali di Appalto relativi alla progettazione delle Opere Pubbliche di competenza del Comune di Venezia, per i preventivi e per la liquidazione dei lavori e delle forniture.

Il Capitolato è stato impostato seguendo la logica corrispondente alle necessità della meccanizzazione ed un criterio d'impostazione degli argomenti che ne faciliti la consultazione. A questo scopo il Prezzario 2008 è suddiviso in otto raggruppamenti (Categorie) e precisamente:

0 - NOLEGGI E TRASPORTI

1 - EDILIZIA

2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

3 - VIABILITÀ E FOGNATURE

4 - TRAFFICO, SEGNALETICA, ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA

5 - VERDE PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI ED ARREDO URBANO

6 - SICUREZZA

7 - BIOEDILIZIA (nuova categoria)

ognuno dei quali con le proprie norme ed il corrispondente Elenco Prezzi.

Detti raggruppamenti comprendono due capitoli principali:

Capitolo F – FORNITURE

Capitolo P – OPERE COMPIUTE

che, assieme ai Noleggi, Trasporti e Sicurezza rappresentano i fattori d'intervento negli appalti delle opere pubbliche. I Capitoli sono a loro volta suddivisi in Sottocapitoli i quali raccolgono le voci/articoli riunite per omogeneità secondo un codice informatico che compendia esigenze di informatizzazione con esigenze di catalogazione e consultazione. Per quanto riguarda l'applicazione dei vari articoli per la formulazione dei preventivi e per la liquidazione dei lavori, è opportuno riferirsi alla categoria di lavoro specifica dell'opera appaltata e nel caso che gli articoli cercati non fossero riscontrabili, applicare i corrispondenti di altre Categorie di lavoro. Qualora poi non fossero riscontrabili in nessuna delle varie categorie di lavoro e non risultasse necessario ricorrere a nuovi prezzi, sarà opportuno eseguire l'opera o provvedere alla fornitura, in economia, facendo fare anticipazioni all'appaltatore secondo quanto precisato dall'art. 28 del Capitolato generale di Appalto.

L'edizione 2008 del Prezzario è stata aggiornata tenendo conto dell'evoluzione tecnica e merceologica, delle nuove leggi e regolamenti.

Una novità riguarda lo sviluppo della nuova Categoria Bioedilizia che ha come obiettivo di favorire manufatti a basso impatto ambientale. Sono state inoltre evidenziate nelle altre Categorie con la dicitura BIO le voci considerate compatibili con il suddetto obiettivo.

Il presente Prezzario è scaricabile dal sito web del Comune di Venezia, all'indirizzo www.comune.venezia.it, in vari formati: TXT, XLS, DOC, PDF e MX1. L'ultimo utilizzabile dai prodotti software Mastro2k e Matrix di 888 Software Products, applicativi di preventivazione e contabilità delle opere scelti dal Comune di Venezia come software ufficiali per gestione e aggiornamento prezzi, la progettazione, esecuzione e liquidazione delle opere. Per informazioni consultare il sito www.888sp.it

In caso di mancanza di precise norme ed in caso di carenze sia sotto il profilo descrittivo sia sotto il profilo tecnico, soprattutto per quanto concerne le voci che costituiscono gli elenchi prezzi delle diverse Categorie, si invita a chiedere la correzione o l'inserimento con le modalità indicate nel sito web di pubblicazione.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I riferimenti legislativi dai quali si determinano le soluzioni per l'individuazione dei costi della sicurezza sono:

- art. 12 D. Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto di Recepimento Direttiva Cantieri);
- art. 131 D.Lgs. 163/94 (Codice dei contratti pubblici);
- art. 34 DPR 554/99 (Regolamento di Attuazione Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici);
- art. 5 DM 145/2000 (Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici);
- Determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n.37/2000;
- DPR 222/03 di cui all'art. 31 L. 109/94 (L.415/98).

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1. Ove è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei costi della sicurezza vanno stimati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventiva e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per il quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento

ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto

Indice Elenco Prezzi

F6	SICUREZZA FORNITURE.....	1
F6.1	MANODOPERA/PERSONALE DI CANTIERE.....	1
F6.2	LEGNAMI D'OPERA.....	1
F6.3	METALLI, TUBI, PALI, LAMIERE, PANNELLI E RETI.....	1
F6.4	MEZZI D'OPERA.....	2
F6.5	ATTREZZATURE.....	2
F6.6	OPERE PROPEDEUTICHE.....	2
F6.7	BARACCAMENTI.....	3
F6.8	TETTOIE.....	3
F6.9	SEGNALETICA.....	3
F6.10	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI.....	5
F6.11	PONTEGGI E PIATTAFORME.....	5
F6.12	SISTEMI ANTICADUTA.....	6
F6.13	OPERE PER CANTIERI STRADALI.....	7
F6.14	DPI.....	8
F6.15	APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO.....	11
F6.16	IMPIANTI ANTINCENDIO.....	11
F6.17	IMPIANTI IGIENICO SANITARI.....	12
F6.18	IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE.....	13
F6.19	IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA.....	13
F6.20	FORMAZIONE/INFORMAZIONE.....	14
F6.21	PROGETTAZIONE OPERE PROVVISORIALI.....	14
P6	SICUREZZA POSA IN OPERA.....	14
P6.1	SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE.....	15
P6.2	OPERE PROPEDEUTICHE.....	16
P6.3	SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI.....	18
P6.4	TETTOIE DI PROTEZIONE.....	19
P6.5	IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA.....	20
P6.6	IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE.....	21
P6.7	IMPIANTI IGIENICO SANITARI.....	22
P6.8	IMPIANTI ANTINCENDIO.....	22
P6.9	SEGNALETICA DI CANTIERE.....	24
P6.10	SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI.....	25
P6.11	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI.....	26
P6.12	PUNTELLATURA DI STRUTTURE.....	27
P6.13	PROTEZIONE SCAVI.....	27
P6.14	PONTI SU CAVALLETTI.....	28
P6.15	PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI).....	28
P6.16	PONTEGGI E PIATTAFORME.....	28
P6.17	SISTEMI ANTICADUTA.....	31
P6.18	ANDATOIE E PASSERELLE.....	33
P6.19	OPERE PER CANTIERI STRADALI.....	33
P6.20	DPI.....	35
P6.21	APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO.....	38
P6.22	FORMAZIONE/INFORMAZIONE.....	38
P6.23	PROGETTAZIONE OPERE PROVVISORIALI.....	39
P6.24	PROCEDURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	39

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6	SICUREZZA FORNITURE				
F6. 1	MANODOPERA/PERSONALE DI CANTIERE				
F6. 1. 1	Addetto alla sorveglianza giornaliera		h	23,05	23,05
F6. 1. 2	Addetto alla sorveglianza notturna		h	26,15	26,15
F6. 1. 3	Addetto alla vigilanza giornaliera		h	18,20	18,20
F6. 1. 4	Addetto alla vigilanza notturna		h	20,94	20,94
F6. 1. 5	Direttore tecnico di cantiere		h	24,55	24,55
F6. 1. 6	Operaio comune		h	20,67	20,67
F6. 1. 7	Operaio qualificato		h	22,12	22,12
F6. 1. 8	Operaio specializzato		h	23,05	23,05
F6. 1. 9	Responsabile di cantiere per l'impresa		h	23,05	23,05
F6. 2	LEGNAMI D'OPERA				
F6. 2. 1	Abete in tavole spessore mm 20		m ³	294,36	262,82
F6. 2. 2	Abete in tavole spessore mm 25		m ³	277,80	248,04
F6. 2. 3	Abete in tavole spessore mm 50		m ³	285,56	254,96
F6. 2. 4	Abete per sottomisure		m ³	231,39	206,60
F6. 2. 5	Abete in morali		m ³	310,79	277,49
F6. 3	METALLI, TUBI, PALI, LAMIERE, PANNELLI E RETI				
F6. 3. 1	Base in cls per pannelli ciechi modulari		cad	9,51	8,49
F6. 3. 2	Lamiera ondulata in acciaio zincato		kg	1,22	1,09
F6. 3. 3	Palo zincato altezza m 1,00		cad	4,12	3,68
F6. 3. 4	Palo zincato altezza m 1,20		cad	4,86	4,34
F6. 3. 5	Palo zincato altezza m 1,50		cad	5,21	4,65
F6. 3. 6	Palo zincato altezza m 2,00		cad	8,74	7,80
F6. 3. 7	Pannello cieco in legno		m ²	11,15	9,95
F6. 3. 8	Pannello cieco in metallo		m ²	9,64	8,61
F6. 3. 9	Rete in plastica		m ²	1,31	1,17
F6. 3. 10	Rete arancione in polietilene altezza 1,00 m		m ²	0,78	0,69
F6. 3. 11	Rete arancione in polietilene altezza 1,50 m		m ²	1,31	1,17
F6. 3. 12	Rete arancione in polietilene altezza 2,00 m		m ²	1,80	1,60

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6. 3. 13	Rete metallica		100 kg	0,81	0,72
F6. 3. 14	Tubo da ponteggio		m	4,17	3,72
F6. 3. 15	Tubo di diametro mm 48		cad	3,65	3,26
F6. 3. 16	Ferramenta		kg	1,38	1,24
F6. 3. 17	Transenna zincata mm. 2500 x 1100		cad	81,03	72,35
F6. 3. 18	Cancello carraio 4 x 2 m a due ante		cad	173,63	155,03
F6. 3. 19	Pannelli metallici per puntellatura scavi		m ²	26,04	23,25
F6. 4	MEZZI D'OPERA				
F6. 4. 1	Autocarro cassonato ribaltabile da 7 m ³		h	31,83	28,42
F6. 4. 2	Autocarro cassonato ribaltabile da 11 m ³		h	37,80	33,74
F6. 4. 3	Autocarro cassonato ribaltabile da 15 m ³		h	49,19	43,92
F6. 4. 4	Autocarro con gru idraulica		h	46,77	41,75
F6. 4. 5	Dumper con portata 1 m ³		h	31,83	28,42
F6. 4. 6	Dumper con portata 3 m ³		h	34,03	30,38
F6. 4. 7	Escavatore cingolato		h	38,78	34,62
F6. 4. 8	Macchina spruzza emulsione bituminosa		h	26,74	23,87
F6. 4. 9	Motolivellatrici		h	93,87	83,82
F6. 4. 10	Pala meccanica		h	53,25	47,54
F6. 4. 11	Rullo compressore da 16 t		h	39,36	35,14
F6. 4. 12	Rullo compressore da 6 t		h	33,45	29,87
F6. 4. 13	Vibrofinitrice di larghezza 8 m		h	87,51	78,13
F6. 5	ATTREZZATURE				
F6. 5. 1	Argano a motore		h	3,18	2,84
F6. 5. 2	Pompa ad acqua a motore		h	15,43	13,78
F6. 5. 3	Sega circolare		h	4,63	4,13
F6. 6	OPERE PROPEDEUTICHE				
F6. 6. 1	Acqua		m ³	3,64	3,25
F6. 6. 2	Conglomerato bituminoso da litoide basaltico		m ³	57,47	51,31
F6. 6. 3	Conglomerato bituminoso da litoide calcareo		m ³	50,87	45,42
F6. 6. 4	Emulsione bituminosa		kg	0,17	0,14
F6. 6. 5	Graniglia calcarea		m ³	15,02	13,40

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6. 6. 6	Pietrisco calcareo da cm 2,5÷4		m ³	18,85	16,84
F6. 6. 7	Pietrisco calcareo da cm 4÷7		m ³	16,85	15,04
F6. 6. 8	Sabbia di cava		m ³	19,10	17,05
F6. 6. 9	Tappeto di usura in graniglia basaltica e bitume		m ³	62,40	55,72
F6. 6. 10	Tappeto di usura in graniglia calcarea e bitume		m ³	56,14	50,12
F6. 7	BARACCAMENTI				
F6. 7. 1	Box bagno				
	1 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a sedere		cad	412,08	367,93
	2 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca		cad	375,42	335,20
F6. 7. 2	Box prefabbricati per servizi igienici				
	1 Dimensioni mm 1200 x 1200		cad	292,27	260,96
	2 Dimensioni mm 1500 x 1200		cad	342,63	305,92
	3 Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla turca		cad	1.543,55	1.378,17
	4 Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con vasi a sedere		cad	1.713,71	1.530,10
	5 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e quattro box docce		cad	4.576,28	4.085,96
F6. 7. 3	Soluzione per fossa chimica		cad	11,36	10,14
F6. 7. 4	Box prefabbricati per vari servizi				
	1 Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700		cad	3.738,79	3.338,21
	2 Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700		cad	4.051,32	3.617,25
	3 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700		cad	5.150,96	4.599,08
F6. 8	TETTOIE				
F6. 8. 1	Giunti ortogonali stampati		cad	2,34	2,09
F6. 8. 2	Struttura metallica prefabbricata e lamiera grecata		m ²	70,32	62,79
F6. 9	SEGNALETICA				
F6. 9. 1	Sistema di fissaggio per cartelli		cad	0,19	0,17
F6. 9. 2	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio				
	1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4		cad	1,80	1,60
	2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12		cad	5,50	4,91
	3 Dimensioni mm 166 x 230		cad	2,52	2,25
	4 Dimensioni mm 270 x 370		cad	4,91	4,38
F6. 9. 3	Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio				
	1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4		cad	1,74	1,55
	2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza		cad	5,38	4,81

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	massima di lettura m 12				
F6. 9. 4	Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 125 x 333. Distanza massima di lettura m 4		cad	1,74	1,55
2	Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12		cad	5,38	4,81
F6. 9. 5	Cartelli antincendio rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 145		cad	1,32	1,18
2	Dimensioni mm 160 x 210		cad	1,74	1,55
3	Dimensioni mm 250 x 310		cad	2,27	2,03
4	Dimensioni mm 200 x 150		cad	1,51	1,34
5	Dimensioni mm 300 x 200		cad	2,29	2,05
F6. 9. 6	Cartelli antincendio quadrati in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 120		cad	1,07	0,96
2	Dimensioni mm 160 x 160		cad	1,32	1,18
3	Dimensioni mm 250 x 250		cad	1,80	1,60
4	Dimensioni mm 150 x 150		cad	1,45	1,29
5	Dimensioni mm 230 x 230		cad	1,91	1,71
F6. 9. 7	Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 145		cad	1,32	1,18
2	Dimensioni mm 160 x 210		cad	1,74	1,55
3	Dimensioni mm 250 x 310		cad	2,27	2,03
4	Dimensioni mm 300 x 200		cad	2,29	2,05
5	Dimensioni mm. 600 x 400		cad	10,77	9,61
F6. 9. 8	Cartelli di emergenza/salvataggio quadrati in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 120		cad	1,07	0,96
2	Dimensioni mm 160 x 160		cad	1,32	1,18
3	Dimensioni mm 250 x 250		cad	1,80	1,60
F6. 9. 9	Cartelli rettangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Dimensioni mm 600 x 400		cad	21,99	19,64
2	Dimensioni mm 1000 x 250		cad	27,20	24,29
F6. 9. 10	Cartelli quadrati per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Dimensioni mm 600 x 600		cad	27,78	24,80
F6. 9. 11	Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Diametro mm 600		cad	27,78	24,80
F6. 9. 12	Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Dimensioni lato mm 600		cad	27,78	24,80
2	Dimensioni lato mm 900		cad	31,25	27,90
F6. 9. 13	Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e base diametro mm 500		cad		
1	Base circolare mobile		cad	11,58	10,34
F6. 9. 14	Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato		cad		
1	Cavalletto per cartelli mm 900		cad	6,88	6,15

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6. 9. 15			cad		
	1	Collari semplici per pali Diametro mm 48	cad	0,81	0,72
	2	Diametro mm 60	cad	0,81	0,72
F6. 9. 16			cad		
	1	Collari doppi per pali Diametro mm 48	cad	2,20	1,96
	2	Diametro mm 60	cad	2,20	1,96
F6. 9. 17		Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità, diametro mm 48	cad		
	1	Palo tubolare altezza m 1,50	cad	9,03	8,06
	2	Palo tubolare altezza m 2,00	cad	11,35	10,13
	3	Palo tubolare altezza m. 3,00	cad	16,56	14,78
	4	Palo tubolare altezza m 3,30	cad	18,70	16,69
F6. 9. 18		Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità, diametro mm 60	cad		
	1	Palo tubolare altezza m 3,00	cad	20,61	18,40
	2	Palo tubolare altezza m 3,30	cad	22,57	20,15
F6. 9. 19		Sacchetti riempibili per zavorra	cad		
	1	Sacchetti per zavorra	cad	8,10	7,23
F6. 9. 20		Staffa di supporto per specchi			
	1	Staffa per specchi	cad	13,89	12,40
F6. 9. 21		Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i sensi per segnaletica stradale			
	1	Specchio stradale diametro 300 mm senza visiera	cad	34,73	31,01
	2	Specchio stradale diametro 400 mm con visiera	cad	37,04	33,07
	3	Specchio stradale diametro 500 mm con visiera	cad	39,36	35,14
	4	Specchio stradale diametro 600 mm con visiera	cad	43,99	39,27
	5	Specchio stradale diametro 700 mm con visiera	cad	57,88	51,68
	6	Specchio stradale diametro 800 mm con visiera	cad	81,03	72,35
	7	Specchio stradale diametro 900 mm con visiera	cad	86,81	77,51
F6. 9. 22		Nastro segnaletico bianco rosso in rotolo da m 200			
	1	Nastro bianco rosso	m	2,89	2,58
F6.10	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI				
F6.10. 1	Impianto semaforico		cad	666,15	594,78
F6.10. 2	Impianto di preavviso di semaforo		cad	203,55	181,74
F6.10. 3		Lampada			
	1	Lampada alogena	cad	130,22	116,27
	2	Lampada allo xeno	cad	141,73	126,55
F6.11	PONTEGGI E PIATTAFORME				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6.11. 1	Cavalletti in ferro		h	0,26	0,23
F6.11. 2	Ponti su ruote (trabattelli)				
	1 Altezza di lavoro fino a 4 m		m	344,19	307,31
	2 Altezza di lavoro da 4 m a 8 m		m	435,74	389,06
F6.11. 3	Ponteggio a telaio		m ²	7,75	6,92
F6.11. 4	Ancoraggi in ferro		kg	1,85	1,65
F6.11. 5	Spinotti di collegamento		cad	1,91	1,71
F6.11. 6	Basette per la ripartizione del carico		kg	1,96	1,76
F6.11. 7	Coprigiunto in materiale plastico		cad	1,51	1,34
F6.11. 8	Rete in fibra sintetica rinforzata		m ²	1,51	1,34
F6.11. 9	Tavole metalliche prefabbricate		m ²	14,29	12,76
F6.11. 10	Tavole fermapiede metalliche prefabbricate		cad	7,35	6,56
F6.11. 11	Scale da cantiere per ponteggi		m	274,68	245,25
F6.11. 12	Modulo scale da cantiere per ponteggi		cad	208,35	186,03
F6.11. 13	Ponteggio in tubolari metallici giuntati		cad-m...	0,47	0,41
F6.12	SISTEMI ANTICADUTA				
F6.12. 1	Parapetto laterale di protezione anticaduta Per delimitazioni inclinate fino a 45°		cad	55,27	49,35
F6.12. 2	Protezione anticaduta realizzata con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio per cinture di sicurezza				
	1 Piastra di supporto per superfici orizzontali		cad	12,04	10,75
	2 Piastra di supporto per strutture verticali		cad	13,25	11,83
F6.12. 3	Tassello in acciaio		cad	1,48	1,32
F6.12. 4	Arrotolatore a nastro con elemento di dissipazione energia in nylon compresi moschettoni in lega leggera				
	1 Lunghezza 2,20 m		cad	80,74	72,09
F6.12. 5	Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio carter in plastica moschettone girevole. Lunghezza nastro 3,50 m				
	1 Cavo in acciaio		cad	274,91	245,46
	2 Con nastro tessile		cad	274,91	245,46
F6.12. 6	Sistema anticaduta a richiamo automatico completo di ammortizzazione di caduta, cater in acciaio e cavo in acciaio diametro mm 4				
	1 Lunghezza cavo 10 m		cad	542,30	484,19
	2 Lunghezza cavo 20 m		cad	758,64	677,36
F6.12. 7	Sistema anticaduta per linea di ancoraggio flessibile verticale fune diam.16 mm.				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	dispositivo non apribile con assorbitore di energia				
1	Lunghezza fune 10 m		cad	106,49	95,08
2	Lunghezza fune 20 m		cad	130,80	116,79
3	Lunghezza fune 30 m		cad	163,21	145,72
F6.12. 8	Sistema anticaduta per linea di ancoraggio flessibile verticale fune a corda statica diam. 11 mm. dispositivo apribile				
1	Lunghezza fune 10 m		cad	147,01	131,25
2	Lunghezza fune 20 m		cad	175,94	157,09
3	Lunghezza fune 30 m		cad	203,72	181,90
F6.12. 9	Cordino con fune in nylon diam.12 mm. completo di assorbitore di energia e connettori				
1	Lunghezza massima 2 m		cad	62,51	55,81
F6.12. 10	Cordino con fune in nylon completo di assorbitore di energia e pinza				
1	Lunghezza massima 2 m		cad	75,24	67,18
F6.12. 11	Cordino regolabile con moschettone a doppio comando in acciaio zincato per posizionamento operatore				
1	Lunghezza massima 2 m		m	24,31	21,70
F6.12. 12	Fune di acciaio per linee vita da ancorare a piastre o punti fissi				
1	Fune di acciaio compreso ancoraggio		m	0,87	0,78
F6.13	OPERE PER CANTIERI STRADALI				
F6.13. 1	Barriere prefabbricate tipo new-jersey		m	37,39	33,38
F6.13. 2	Divisore di corsia new jersey struttura in polietilene		m	32,99	29,45
F6.13. 3	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali, costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I				
1	Lunghezza 1200 mm		cad	21,30	19,02
2	Lunghezza 1500 mm		cad	26,04	23,25
3	Lunghezza 1800 mm		cad	33,45	29,87
F6.13. 4	Barriera direzionale costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee quali: curve strette, cambi di direzione bruschi e delimitazione di cantieri				
1	Dimensioni 60 x 240 cm con strisce rifrangenti in classe I		cad	38,02	33,95
2	Dimensioni 60 x 240 cm con strisce rifrangenti in classe II		cad	41,67	37,21
3	Dimensioni 90 x 360 cm con strisce rifrangenti in classe I		cad	72,72	64,92
4	Dimensioni 90 x 360 cm con strisce rifrangenti in classe II		cad	83,92	74,93

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6.13. 5	Dosso artificiale rallenta traffico costituito da elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebraure gialle e nere parallele alla direzione di marcia, inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza e antiscivolosità				
1	Dosso artificiale cm 47,5 x 60 e altezza cm 3		cad	29,90	26,70
2	Dosso artificiale cm 50 x 90 e altezza cm 5		cad	37,80	33,74
3	Dosso artificiale cm 50 x 120 e altezza cm 7		cad	44,68	39,89
F6.13. 6	Tasselli metallici		cad	3,01	2,69
F6.13. 7	Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso				
1	Altezza 30 cm e base 22 x 22 cm		cad	3,30	2,95
2	Altezza 50 cm e base 27 x 27 cm		cad	5,79	5,17
F6.14	DPI				
F6.14. 1	Dispositivi di protezione contro le cadute				
1	Imbracatura con ancoraggio dorsale		cad	37,04	33,07
2	Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale		cad	45,72	40,82
3	Imbracatura con ancoraggio dorsale e cintura di posizionamento		cad	104,18	93,02
4	Imbracatura con ancoraggio dorsale sternale e cintura di posizionamento		cad	121,54	108,52
5	Cintura di posizionamento		cad	46,99	41,96
F6.14. 2	Elmetti per la protezione del capo				
1	Elmetto in PEHD peso circa 330 g e bardatura in PVC		cad	2,89	2,58
2	Elmetto in PEHD dielettrico peso 370 g bardatura tessile		cad	4,45	3,98
3	Elmetto in PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g		cad	15,80	14,11
F6.14. 3	Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle abrasioni				
1	Con attacchi universali		cad	11,58	10,34
2	In policarbonato avvolgente, classe ottica 1		cad	17,88	15,97
3	In policarbonato attacco ad elastico		cad	3,41	3,05
4	In policarbonato avvolgente lunga con caschetto		cad	8,10	7,23
5	A caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga		cad	11,29	10,08
F6.14. 4	Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per la protezione degli occhi completi di stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari				
1	Occhiali avvolgenti astine regolabili EN 170-166		cad	7,06	6,30
2	Occhiali avvolgenti astine regolabili EN 172-166		cad	9,03	8,06
3	Occhiali antiappannanti astine regolabili EN 166		cad	9,08	8,11
4	Montatura in polimero a norma EN 170-166		cad	8,33	7,44
5	Montatura in polimero a norma EN 169-166		cad	10,69	9,54
6	Montatura in polimero a norma EN 172-166		cad	10,69	9,54

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
7	Panoramico monopezzo a norma EN 166		cad	5,88	5,25
8	Sovrapponibile a occhiali correttivi a norma EN 166		cad	4,05	3,62
9	Mascherina morbida a norma EN 166		cad	1,78	1,59
10	Mascherina morbida ventilata a norma EN 166		cad	6,19	5,53
11	Schermo per saldatori a norma EN 175		cad	4,69	4,19
12	Maschera per saldatori a norma EN 175		cad	9,73	8,68
13	Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti rotonde		cad	7,06	6,30
14	Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti rotonde		cad	2,28	2,04
F6.14. 5	Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la protezione acustica conformi alla norma UNI EN 352				
1	Inserti auricolari monouso. SNR 27 dB		cad	0,17	0,14
2	Inserti auricolari monouso. SNR 33 dB		cad	0,18	0,16
3	Inserti auricolari con cordino con tappi modellabili. SNR 33 dB		cad	0,35	0,31
4	Cuffia temporale SNR 27 dB		cad	15,40	13,75
5	Cuffia temporale per ambienti rumorosi SNR 30 dB		cad	24,13	21,55
6	Archetto auricolare snodato a tamponi		cad	3,94	3,51
F6.14. 6	Mascherine per la protezione delle vie respiratorie con linguetta stringi naso e bardatura nucale				
1	Per polveri o particelle non nocive		cad	0,18	0,16
2	Mascherina FFP1 per polveri fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa		cad	0,98	0,88
3	Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa, senza valvola		cad	1,38	1,24
4	Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa provvista di valvola		cad	1,96	1,76
5	Mascherina FFP1 con valvola per polveri fini, nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa e vapori organici		cad	2,09	1,86
6	Mascherina FFP2 per polveri fini tossiche, nebbie/aerosol a base acquosa e ozono/fumi di saldatura		cad	6,14	5,48
F6.14. 7	Semimaschera riutilizzabile da abbinare ai filtri dispositivo bardatura a tiranti				
1	Semimaschera riutilizzabile attacco filtri a baionetta		cad	16,72	14,93
2	Semimaschera riutilizzabile facciale avvolgente attacco filtri a baionetta		cad	34,86	31,13
3	Semimaschera riutilizzabile monofiltro con attacco a baionetta		cad	8,68	7,75
F6.14. 8	Maschera pienofacciale dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato e bardatura elastica				
1	In gomma policloroprenica filtri classe I		cad	77,05	68,79
2	In silicone filtri classe II		cad	169,23	151,10

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6.14. 9	Guanti per la protezione delle mani				
1	In vinile monouso ambidestro		cad	0,06	0,05
2	In lattice monouso ad alta sensibilità bianco ambidestro		cad	0,06	0,05
3	In crosta bovina orlato bianco		cad	1,33	1,19
4	In crosta bovina bianco palmo e pollice rinforzato		cad	1,66	1,49
5	In crosta bovina bianco e cotone		cad	0,98	0,88
6	In crosta bovina per lavori di saldatura		cad	1,96	1,76
7	In neoprene impermeabile interno floccato esterno zigrinato antiscivolo		cad	1,60	1,43
8	Anticalore in fibra aramidica		cad	23,38	20,88
9	In nitrile con interno ed esterno lisci clorinati		cad	1,53	1,36
10	Dielettrici in lattice naturale tensione di prova 5000 V classe 00		cad	19,91	17,78
11	Dielettrici in lattice naturale tensione di prova 30000 V classe 3		cad	42,33	37,80
F6.14. 10	Scarpe e stivali per la protezione dei piedi				
1	Scarpa anfibia puntale acciaio lamina antiforo EN 345		cad	23,26	20,77
2	Polacchino puntale in acciaio EN 345		cad	36,23	32,35
3	Scarpa per elettricisti puntale in materiale sintetico EN 347		cad	28,13	25,11
4	Polacchino per elettricisti puntale in materiale sintetico EN 347		cad	29,98	26,77
5	Stivale tronchetto in gomma nitrilica		cad	10,59	9,46
6	Stivale tronchetto in PVC		cad	5,38	4,81
7	Stivale al ginocchio in gomma nitrilica		cad	12,22	10,90
8	Stivale al ginocchio in PVC		cad	6,25	5,58
9	Stivale con suola e gambale in PVC/NITRILE		cad	15,63	13,95
10	Scarpa anticalore EN 345 HRO		cad	31,48	28,11
11	Polacchini anticalore EN 345 HRO		cad	26,04	23,25
F6.14. 11	Grebiuli				
1	Grebiule in pelle crostata EN 471		cad	6,25	5,58
2	Grebiule in PVC/POL/PVC		cad	2,32	2,07
3	Grebiule metallico EN 412		cad	88,44	78,96
4	Grebiule in poliuretano EN 467		cad	19,68	17,57
5	Grebiule monouso in polietilene		cad	0,09	0,08
F6.14. 12	Dispositivi ad alta visibilità con pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili		cad		
1	Bretella poliestere fluorescente EN 340-471		cad	12,51	11,16
2	Gilet interno poliestere, imbottitura in poliestere fluorescente EN 340-471		cad	16,09	14,37
3	Casacca poliestere fluorescente EN 340-471		cad	14,41	12,87
4	Pantaloni cotone e poliestere EN 340-471		cad	25,69	22,94
5	Pantaloni cotone e poliestere invernale EN 340-471		cad	35,88	32,04
6	Giubetto cotone e poliestere EN 340-471		cad	31,37	28,01
7	Giubetto cotone e poliestere invernale EN 340-471		cad	41,09	36,69
8	Tuta intera cotone e poliestere EN 340-471		cad	49,42	44,13
9	Salopette cotone e poliestere EN 340-471		cad	33,80	30,18
F6.14. 13	Indumenti per la protezione del corpo				
1	Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN		cad	5,50	4,91

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	468				
2	Tuta integrale cotone con cerniera EN 340		cad	15,63	13,95
3	Salopette cotone con bretelle EN 340		cad	10,42	9,30
4	Pantaloni cotone da lavoro EN 340		cad	9,03	8,06
5	Giacca cotone da lavoro EN 340		cad	10,19	9,09
6	Giubbino cotone da lavoro EN 340		cad	10,07	8,99
7	Cappotto impermeabile EN 340-343		cad	5,10	4,55
8	Completo impermeabile EN 340-342		cad	69,45	62,01
9	Tuta cotone inifugo intera per saldatori EN 340-370/1		cad	34,44	30,75
F6.15	APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO				
F6.15. 1	Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro				
1	Fino a 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125		cad	76,11	67,95
2	Oltre a 6 persone dim. mm 445 x 320 x 150		cad	149,03	133,06
F6.15. 2	Armadietto in metallo dotato di serratura con materiale di pronto soccorso per interventi sul luogo di lavoro				
1	Fino a 6 persone dim. mm 270 x 300 x 140		cad	56,14	50,12
2	Oltre a 6 persone dim. mm 530 x 530 x 200		cad	170,73	152,44
F6.16	IMPIANTI ANTINCENDIO				
F6.16. 1	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro				
1	Da 1 Kg classe di fuoco 21BC		cad	21,24	18,96
2	Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC		cad	21,41	19,12
3	Da 2 Kg classe di fuoco 21BC		cad	26,85	23,98
4	Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC		cad	27,20	24,29
5	Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC		cad	38,66	34,52
6	Da 6 Kg classe di fuoco 113BC		cad	41,44	37,00
7	Da 6 Kg classe di fuoco 89BC		cad	38,55	34,42
8	Da 6 Kg, classe 21A 113BC		cad	43,41	38,76
9	Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC		cad	38,31	34,21
10	Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC		cad	39,93	35,66
11	Da 9 Kg classe di fuoco 144BC		cad	49,77	44,44
12	Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC		cad	51,97	46,40
13	Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC		cad	50,35	44,96
14	Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC		cad	53,07	47,39
15	Da 12 Kg classe di fuoco 183BC		cad	55,21	49,30
16	Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC		cad	57,36	51,21
F6.16. 2	Estintore a CO2 con bombola in alluminio, valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza				
1	Da 2 Kg classe di fuoco 21BC		cad	86,59	77,31
2	Da 2 Kg classe di fuoco 34BC		cad	89,71	80,10
3	Da 5 Kg classe di fuoco 55BC		cad	151,35	135,13
4	Da 5 Kg classe di fuoco 89BC		cad	155,11	138,49
F6.16. 3	Estintore carrellato a polvere ricaricabile, con valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica				
1	Da 30 Kg classe di fuoco AB1C		cad	226,70	202,41
2	Da 50 Kg classe di fuoco AB1C		cad	301,89	269,54
3	Da 100 Kg classe di fuoco AB1C		cad	455,95	407,10

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6.16. 4	Estintore carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola in acciaio, manichetta, valvola a volantino e dispositivo di sicurezza				
1	Da 18 Kg classe di fuoco B10C		cad	536,16	478,72
2	Da 27 Kg classe di fuoco B8C		cad	621,36	554,78
3	Da 54 kg classe di fuoco B6C		cad	1.136,68	1.014,90
F6.17	IMPIANTI IGIENICO SANITARI				
F6.17. 1	Tubo per il convogliamento di acque potabili in polietilene ad alta densità con superficie liscia per condotte interrate				
1	Diametro mm 16 spessore mm 2,3		m	0,40	0,36
2	Diametro mm 20 spessore mm 2,8		m	0,64	0,57
3	Diametro mm 25 spessore mm 3,5		m	0,98	0,88
4	Diametro mm 32 spessore mm 4,5		m	1,27	1,14
5	Diametro mm 40 spessore mm 5,6		m	1,56	1,40
6	Diametro mm 50 spessore mm 6,9		m	2,38	2,12
7	Diametro mm 63 spessore mm 8,7		m	3,65	3,26
8	Diametro mm 75 spessore mm 8,7		m	3,65	3,26
9	Diametro mm 90 spessore mm 12,5		m	7,30	6,51
10	Diametro mm 110 spessore mm 15,2		m	10,77	9,61
F6.17. 2	Tubo in acciaio zincato senza saldatura valutato compreso viti, manicotti, pezzi speciali zincati e materiale di tenuta				
1	Diametro nominale 3/8"		m	2,20	1,96
2	Diametro nominale 1/2"		m	2,45	2,19
3	Diametro nominale 3/4"		m	2,89	2,58
4	Diametro nominale 1"1/4		m	4,92	4,39
5	Diametro nominale 1"1/2		m	5,56	4,96
6	Diametro nominale 2"		m	7,41	6,61
7	Diametro nominale 2"1/2		m	11,46	10,23
8	Diametro nominale 3"		m	15,45	13,80
F6.17. 3	Gomito femmina femmina per tubi in acciaio zincato				
1	Gomito femmina femmina da 3/8"		cad	0,23	0,21
2	Gomito femmina femmina da 1/2"		cad	0,23	0,21
3	Gomito femmina femmina da 3/4"		cad	0,35	0,31
4	Gomito femmina femmina da 1"1/4"		cad	0,87	0,78
5	Gomito femmina femmina da 1"1/2"		cad	1,45	1,29
6	Gomito femmina femmina da 2"		cad	1,67	1,50
7	Gomito femmina femmina da 2"1/2"		cad	4,57	4,08
8	Gomito femmina femmina da 3"		cad	8,45	7,54
F6.17. 4	Raccordo per tubi in acciaio zincato				
1	Raccordo da 3/8"		cad	0,35	0,31
2	Raccordo da 1/2"		cad	0,33	0,30
3	Raccordo da 3/4"		cad	0,47	0,41
4	Raccordo da 1"1/4"		cad	1,16	1,03
5	Raccordo da 1"1/2"		cad	1,80	1,60
6	Raccordo da 2"		cad	2,49	2,22
7	Raccordo da 2"1/2"		cad	5,61	5,01
8	Raccordo da 3"		cad	7,46	6,67
F6.17. 5	Gomito con bocchettone per tubi in acciaio zincato				
1	Gomito con bocchettone da 3/8"		cad	1,27	1,14
2	Gomito con bocchettone da 1/2"		cad	1,27	1,14

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	Gomito con bocchettone da 1/2"				
3	Gomito con bocchettone da 3/4"		cad	1,51	1,34
4	Gomito con bocchettone da 1"1/4"		cad	3,47	3,10
5	Gomito con bocchettone da 1"1/2"		cad	4,34	3,88
6	Gomito con bocchettone da 2"		cad	7,01	6,25
7	Gomito con bocchettone da 2"1/2		cad	15,69	14,00
8	Gomito con bocchettone da 3"		cad	23,21	20,72
F6.17. 6	Nipplo doppio per tubi in acciaio zincato				
1	Nipplo doppio da 3/8"		cad	0,35	0,31
2	Nipplo doppio da 1/2"		cad	0,23	0,21
3	Nipplo doppio da 3/4"		cad	0,29	0,26
4	Nipplo doppio da 1"1/4"		cad	0,64	0,57
5	Nipplo doppio da 1"1/2"		cad	0,69	0,62
6	Nipplo doppio da 2"		cad	1,27	1,14
7	Nipplo doppio da 2"1/2		cad	2,25	2,02
8	Nipplo doppio da 3"		cad	2,60	2,33
F6.17. 7	Fisher per tubo in acciaio zincato				
1	Fisher per tubo di diametro fino a 1"1/4		cad	0,75	0,67
2	Fisher per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"		cad	1,22	1,09
3	Fisher per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"		cad	2,14	1,91
F6.18	IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE				
F6.18. 1	Armatura in alluminio		cad	90,87	81,13
F6.18. 2	Lampade HPL-N 125 a bulbo fluorescente		cad	5,27	4,70
F6.18. 3	Faro alogeno con corpo in alluminio IP 65				
1	Faro portatile con supporto da 500 W		cad	28,36	25,32
2	Faro con lampada da 500 W		cad	23,84	21,29
3	Faro con lampada da 1000 W		cad	33,28	29,71
4	Faro con lampada da 1500 W		cad	38,31	34,21
F6.18. 4	Centrale elettronica funzionante a 12 V				
1	Potenza massima da 120 W		cad	231,86	207,01
2	Potenza massima da 65 W		cad	145,16	129,60
3	Potenza massima da 35 W		cad	114,31	102,06
F6.18. 5	Corpo illuminante IP 65		cad	8,45	7,54
F6.18. 6	Apparecchio di emergenza con lampada da 18 W con 3 ore di autonomia		cad	123,63	110,38
F6.18. 7	Pittogrammi da apporre su apparecchi illuminanti		cad	4,40	3,93
F6.18. 8	Plafoniera d'emergenza per apparecchio illuminante da interno a tenuta stagna				
1	Da 1x18 W		cad	92,25	82,37
2	Da 1x36 W		cad	116,33	103,87
F6.18. 9	Lampada fluorescente per apparecchio illuminante da interno				
1	Da 18 W lunghezza 590 mm		cad	3,36	3,00
2	Da 36 W lunghezza 1200 mm		cad	3,36	3,00
F6.18. 10	Fisher per foro da mm 6		cad	0,11	0,10
F6.19	IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
F6.19. 1	Pozzetti in cemento mm 280 x 430 x 300		cad	26,51	23,67
F6.19. 2	Dispersore in acciaio l = 2 m		cad	10,88	9,71
F6.19. 3	Dispersore in acciaio l = 3 m		cad	16,56	14,78
F6.19. 4	Corda di rame nuda elettrolitica				
	1 Sezione 35 mmq		kg	3,70	3,31
	2 Sezione 50 mmq		kg	3,70	3,31
F6.19. 5	Cavo unipolare in rame rivestito - N07V-K				
	1 Sezione 16 mmq		m	0,58	0,52
	2 Sezione 25 mmq		m	0,93	0,83
F6.19. 6	Quadro elettrico da cantiere tipo ASC		cad	599,60	535,35
F6.19. 7	Quadro di distribuzione (IP55)				
	1 Con 4 prese		cad	231,50	206,70
	2 Con 6 prese		cad	387,77	346,22
F6.20	FORMAZIONE/INFORMAZIONE				
F6.20. 1	Materiale formativo su procedure di sicurezza		cad	4,57	4,08
F6.20. 2	Corso di formazione di primo livello		cad		
	1 Durata del corso ore 4		cad	137,25	122,54
	2 Durata del corso ore 2		cad	68,62	61,28
F6.20. 3	Corso specifico per gli addetti alle macchine operatrici				
	1 Durata media del corso ore 1		cad	32,03	28,60
F6.20. 4	Corso specifico per gli addetti alla prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, gestione delle emergenze				
	1 Durata del corso ore 8		cad	320,26	285,95
F6.20. 5	Corso specifico per gli addetti al pronto soccorso e gestione delle emergenze				
	1 Durata del corso ore 8		cad	274,52	245,10
F6.21	PROGETTAZIONE OPERE PROVVISORIALI				
F6.21. 1	Progetto di opere provvisoriali redatto da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, compresi sopralluogo in sito, relazione di calcolo e relativi disegni				
	1 Progetto ponteggio metallico in tubi e giunti		cad	1.830,07	1.633,99
	2 Progetto ponteggio metallico in cavalletti		cad	1.830,07	1.633,99
	3 Progetto castello di carico in tubi e giunti		cad	1.830,07	1.633,99
	4 Progetto ponte a sbalzo con struttura portante in legno		cad	1.830,07	1.633,99
	5 Progetto linee vita o apprestamenti		cad	1.647,06	1.470,59
	6 Progetto opere di sostegno strutturale (puntellatura) e messa in sicurezza		cad	1.464,07	1.307,20
P6	SICUREZZA POSA IN OPERA				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6. 1	SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE				
P6. 1. 1	Formazione di recinzione in lamiera ondulata di altezza pari a due metri esterna sostenuta da paletti in legno completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	10,17	9,93
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,21	1,16
P6. 1. 2	Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri esterna sostenuta da paletti in legno completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	12,87	12,45
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,17	1,12
P6. 1. 3	Formazione di recinzione in rete plasticata di altezza pari a due metri esterna sostenuta da paletti in legno completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	11,73	11,59
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,18	1,14
P6. 1. 4	Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	11,49	11,39
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,13	1,11
P6. 1. 5	Formazione di recinzione in rete plasticata di altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	11,68	11,54
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,18	1,17
P6. 1. 6	Formazione di recinzione cieca in lamiera di altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubolari metallici zincati completa di controventi e blocchi di cls di base, cartellonistica e illuminazione. Trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	3,80	3,46
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	0,64	0,60
P6. 1. 7	Formazione di recinzione cieca in pannelli di legno pari a due metri esterna sostenuta da tubolari metallici zincati completa di				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	controventi e blocchi di cls di base, cartellonistica e illuminazione. Trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	4,31	3,93
2	Per ogni mese successivo		m ² ·m...	0,62	0,57
P6. 1. 8	Formazione di recinzione cieca in legno di altezza pari a quattro metri esterna sostenuta da ponteggi metallici completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Per il primo mese		m ²	12,39	12,18
2	Per ogni mese successivo		m ² ·m...	1,44	1,41
P6. 1. 9	Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori				
1	Altezza fino a 1,00 m per il primo mese		m ²	2,38	2,23
2	Altezza fino a 1,00 m per ogni mese successivo		m ² ·m...	0,85	0,78
3	Altezza fino a 1,50 m per il primo mese		m ²	3,11	2,98
4	Altezza fino a 1,50 m per ogni mese successivo		m ² ·m...	0,56	0,54
5	Altezza fino a 2,00 m per il primo mese		m ²	3,97	3,81
6	Altezza fino a 2,00 m per ogni mese successivo		m ² ·m...	0,38	0,37
P6. 1. 10	Delimitazione aree pericolose realizzata con transenne in tubolare / tondino di ferro zincate a caldo, collegabili con ganci - modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a 2500 mm di lunghezza, compreso allestimento e disallestimento				
1	Per il primo mese		cad	5,56	5,31
2	Per ogni mese successivo		cad·m...	0,70	0,65
P6. 1. 11	Delimitazione aree realizzata con la stesura di nastro bicolore (bianco e rosso), sostenuto da paletti in ferro h = 1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro, compreso allestimento e disallestimento				
1	Per il primo mese			2,21	2,16
P6. 1. 12	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di cancello carraio 4 x 2 m a due ante in tubo-giunto				
1	Per il primo mese		cad	204,66	183,27
2	Per ogni mese successivo		cad·m...	46,91	42,21
P6. 2	OPERE PROPEDEUTICHE				
P6. 2. 1	Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di radici e ceppaie, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta				
1			m ²	1,96	1,79

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	Con superficie ricoperta oltre al 50% da vegetazione arborea				
P6. 2. 2	Compattazione eseguita con mezzi meccanici, di terreni di qualsiasi natura e consistenza per la formazione di rilevato o rinterro, eseguita a strati successivi di spessore non superiore a cm 30, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta				
1	Compattazione meccanica di rilevati e/o rinterri		m ³	3,56	3,25
P6. 2. 3	Aggottamento d'acqua con pompa a motore, incluso l'esercizio e la manutenzione				
1	Con bocca aspirante da mm 100		m ³	4,74	4,36
2	Con bocca aspirante da mm 100 a 200		m ³	2,43	2,24
P6. 2. 4	Formazione di banchine e scarpate, incluso l'estirpazione di radici e ceppaie ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta				
1	Formazione di banchine e scarpate		m ²	1,48	1,36
P6. 2. 5	Formazione di fondazione stradale in misto naturale stabilizzato, fornito e posto in opera compreso rullatura ed il compattamento a strati, compreso annaffiature ed i necessari ricarichi sino ad ottenere il piano di progetto				
1	Con pietre di cava da cm 20		m ²	16,17	15,57
2	Con pietre esistenti in cantiere		m ²	13,56	13,46
P6. 2. 6	Massicciata stradale, con sottofondo di sabbia e con fondazione in misto granulometrico stabilizzato fino a 2" (da porre in opera a strati non eccedenti i cm 20), compreso gli adeguati annaffiamenti e le cilindature con attrezzatura idonea, fino a costipamento di massima densità				
1	Di spessore cm 10		m ²	3,07	2,76
2	Di spessore cm 15		m ²	4,38	3,95
P6. 2. 7	Formazione di scarpate in scavo e in rilevato, compresa la modinatura in legno secondo le pendenza di progetto, l'accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto del materiale di risulta				
1	Regolarizzazione di scarpate		m ²	7,12	6,99
P6. 2. 8	Tattamento bituminoso a semipenetrazione, eseguito a mano o a macchina, per l'ancoraggio della base della massicciata				
1	Tattamento bituminoso a semipenetrazione		m ²	2,70	2,41
P6. 2. 9	Bitumatura superficiale a caldo eseguita previa spruzzatura e lavaggio a pressione della superficie da bitumare, con impiego di bitume e graniglia preventivamente oleata				
1	Con graniglia calcarea		m ²	5,63	5,28
P6. 2. 10	Conglomerato bituminoso per strato di base				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	reso per pavimentazione stradale, eseguito con impiego di inerti granulometricamente assortiti e di bitume fornito e posto in opera, compresa mano di attacco con emulsione bituminosa e costipazione a mezzo di rulli				
1	In materiale litoide calcareo bituminosa		m ² -cm	0,90	0,84
2	In materiale litoide basaltico bituminoso		m ² -cm	1,00	0,92
P6. 2. 11	Conglomerato bituminoso, per tappeto di usura, dello spessore reso di cm 3, eseguito con impiego di inerti frantumati di cava granulometricamente assortiti e bitume, fornito e posto in opera compresa mano di attacco con emulsione bituminosa				
1	In graniglia calcarea e bitume		m ² -cm	1,19	1,07
2	In graniglia basaltica e bitume		m ² -cm	1,32	1,18
P6. 3	SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI				
P6. 3. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per il primo mese				
1	Dimensioni mm 1200 x 1200		cad	44,05	41,91
2	Dimensioni mm 1500 x 1200		cad	45,72	43,41
3	Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla turca		cad	154,46	143,18
4	Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con vasi a sedere		cad	160,14	148,25
5	Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e quattro box docce		cad	280,20	258,09
P6. 3. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per ogni mese successivo				
1	Dimensioni mm 1200 x 1200		cad-m...	9,97	8,93
2	Dimensioni mm 1500 x 1200		cad-m...	11,65	10,43
3	Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla turca		cad-m...	56,40	50,88
4	Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con vasi a sedere		cad-m...	62,07	55,94
5	Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e quattro box docce		cad-m...	157,54	141,19
P6. 3. 3	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box bagno				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso con sistema di scarico a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese				
1	Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a sedere		cad	60,75	56,87
2	Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca		cad	59,64	55,88
P6. 3. 4	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box bagno con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso con sistema di scarico a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo				
1	Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a sedere		cad-m...	32,03	29,31
2	Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca		cad-m...	30,92	28,32
P6. 3. 5	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese				
1	Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700		cad	281,18	261,60
2	Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700		cad	291,96	271,22
3	Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700			329,90	305,10
P6. 3. 6	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo				
1	Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700		cad-m...	138,83	125,01
2	Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700		cad-m...	149,61	134,63
3	Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700			187,55	168,51
P6. 4	TETTOIE DI PROTEZIONE				
P6. 4. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per il primo mese				
1	Struttura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata		m ²	206,21	199,92
2	Struttura di sostegno con elementi a tubo-giunto e lamiera grecata		m ²	128,06	124,88

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
3	Struttura di sostegno in legno		m ²	129,10	125,82
4	Struttura di sostegno in legno e lamiera grecata		m ²	108,31	105,13
P6. 4. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per ogni mese successivo				
1	Struttura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata		m ² .m...	13,55	13,15
2	Struttura di sostegno con elementi a tubo-giunto e lamiera grecata		m ² .m...	8,49	8,37
3	Struttura di sostegno in legno		m ² .m...	9,00	8,82
4	Struttura di sostegno in legno e lamiera grecata		m ² .m...	6,90	6,69
P6. 5	IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA				
P6. 5. 1	Posa in opera di pozzetti in cemento per impianti di messa a terra completo di coperchio				
1	Posa di pozzetti in cemento per impianti di messa a terra		cad	40,33	37,06
P6. 5. 2	Fornitura e posa di dispersore di terra in profilato d'acciaio a croce (50x50x5mm)				
1	Dispersore in acciaio l = 2 m		cad	32,19	30,85
2	Dispersore in acciaio l = 3 m		cad	43,64	41,60
P6. 5. 3	Fornitura e posa di corda in rame nuda 35 mmq (filo elementare diam.1,8 mm) per il collegamento dei dispersori e di eventuali masse metalliche e di gru, betoniera, ecc.				
1	Sezione 35 mmq		cad	3,95	3,81
P6. 5. 4	Fornitura e posa di corda in rame nuda 50 mmq (filo elementare diam.1,8 mm) per il collegamento di gru, ponteggi, ecc. per protezione scariche atmosferiche e/o equipotenzialità				
1	Sezione 50 mmq		cad	5,09	4,89
P6. 5. 5	Fornitura e posa di cavo unipolare in rame rivestito - N07V-K per il collegamento dei dispersori e di eventuali masse metalliche				
1	Sezione 16 mmq		m	2,21	2,13
2	Sezione 25 mmq		m	2,62	2,50
P6. 5. 6	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)				
1	Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)		cad	715,50	641,63
P6. 5. 7	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro di distribuzione (IP55)				
1	Con 4 prese		cad	292,20	263,68
2	Con 6 prese		cad	471,91	424,13

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6. 6	IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE				
P6. 6. 1	Fornitura e posa in opera di armatura stradale in acciaio per lampade MBF 125 W realizzata con corpo in acciaio zincato o in alluminio e riflettore in alluminio, coppa in policarbonato, grado di protezione IP43 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60 compresa lampada a mercurio, bulbo fluorescente max 125 W, accenditore, condensatori di rifasamento, accessori e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte				
1	Armatura MBF 125 in alluminio		cad	153,37	141,52
P6. 6. 2	Installazione, uso e successiva rimozione al termine dei lavori di faro alogeno con corpo in alluminio IP 65 - per il primo mese				
1	Portatile con supporto da 500 W		cad	35,08	31,58
2	Con lampada da 500 W		cad	29,88	26,94
3	Con lampada da 1000 W		cad	40,73	36,63
4	Con lampada da 1500 W		cad	46,52	41,81
P6. 6. 3	Installazione, uso e successiva rimozione al termine dei lavori di faro alogeno con corpo in alluminio IP 65 - per ogni mese successivo				
1	Portatile con supporto da 500 W		cad-m...	1,46	1,36
2	Con lampada da 500 W		cad-m...	1,31	1,22
3	Con lampada da 1000 W		cad-m...	1,64	1,51
4	Con lampada da 1500 W		cad-m...	1,81	1,66
P6. 6. 4	Installazione di centrale elettronica funzionante a 12 V per impianto di segnalazione luminosa, sequenziale o lampeggiante con fotosensore per il funzionamento notturno, compreso accessori				
1	Potenza massima da 120 W		cad	296,16	267,58
2	Potenza massima da 65 W		cad	196,45	178,57
3	Potenza massima da 35 W		cad	160,98	146,89
P6. 6. 5	Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V				
1	Corpo illuminante IP 65		cad	19,56	18,52
P6. 6. 6	Installazione di apparecchio per illuminazione di emergenza dotato di lampada fluorescente e modo riposo				
1	Lampada da 18 W con 3 ore di autonomia		cad	170,22	154,98
2	Pittogrammi da apporre su apparecchi illuminanti		cad	7,32	6,78
P6. 6. 7	Installazione di apparecchio illuminante stagno da interno per lampade fluorescenti con corpo in policarbonato infrangibile, auto - estinguente, diffusore in policarbonato trasparente, riflettore in acciaio, portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, tipo a lampada di				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	emergenza sempre accesa - autonomia 60 min. - completo di gruppo autonomo di emergenza e grado di protezione IP 65				
1	Plafoniera d'emergenza 1x18 W		cad	128,91	117,11
2	Plafoniera d'emergenza 1x36 W		cad	158,33	143,54
<hr/>					
P6. 7	IMPIANTI IGIENICO SANITARI				
<hr/>					
P6. 7. 1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo per il convogliamento di acque potabili in polietilene ad alta densità con superficie liscia per condotte interrate				
1	Diámetro esterno mm 16		m	3,41	3,36
2	Diámetro esterno mm 20		m	3,69	3,60
3	Diámetro esterno mm 25		m	4,07	3,96
4	Diámetro esterno mm 32		m	4,41	4,26
5	Diámetro esterno mm 40		m	5,49	5,30
6	Diámetro esterno mm 50		m	7,31	7,02
7	Diámetro esterno mm 63		m	8,77	8,32
8	Diámetro esterno mm 75		m	9,90	9,45
9	Diámetro esterno mm 90		m	16,82	15,92
10	Diámetro esterno mm 110		m	23,54	22,21
<hr/>					
P6. 7. 2	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato senza saldatura valutato a metro lineare, compreso viti, manicotti, pezzi speciali zincati e materiale di tenuta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte				
1	Diámetro nominale 3/8"		m	7,06	6,74
2	Diámetro nominale 1/2"		m	7,34	6,98
3	Diámetro nominale 3/4"		m	10,20	9,80
4	Diámetro nominale 1"		m	13,00	13,00
5	Diámetro nominale 1"1/4		m	17,52	16,71
6	Diámetro nominale 1"1/2		m	16,56	15,74
7	Diámetro nominale 2"		m	21,41	20,35
8	Diámetro nominale 2"1/2		m	30,41	28,71
9	Diámetro nominale 3"		m	42,21	39,85
<hr/>					
P6. 8	IMPIANTI ANTINCENDIO				
<hr/>					
P6. 8. 1	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per il primo mese				
1	Da 1 Kg classe di fuoco 21BC		cad	24,67	22,05
2	Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC		cad	24,88	22,24
3	Da 2 Kg classe di fuoco 21BC		cad	31,13	27,82
4	Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC		cad	31,53	28,18
5	Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC		cad	44,71	39,94
6	Da 6 Kg classe di fuoco 113BC		cad	47,91	42,80
7	Da 6 Kg classe di fuoco 89BC		cad	44,59	39,83
8	Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC		cad	50,17	44,82
9	Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC		cad	44,31	39,59
10	Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC		cad	46,18	41,26
11	Da 9 Kg classe di fuoco 144BC		cad	57,49	51,35
12	Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC		cad	60,03	53,62
13	Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC		cad	58,16	51,95
14	Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC		cad	61,28	54,74

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
15	Da 12 Kg classe di fuoco 183BC		cad	63,74	56,95
16	Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC		cad	66,22	59,14
P6. 8. 2	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per ogni mese successivo				
1	Da 1 Kg classe di fuoco 21BC		cad·m...	1,97	1,77
2	Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC		cad·m...	1,99	1,79
3	Da 2 Kg classe di fuoco 21BC		cad·m...	2,50	2,23
4	Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC		cad·m...	2,53	2,26
5	Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC		cad·m...	3,58	3,19
6	Da 6 Kg classe di fuoco 113BC		cad·m...	3,83	3,42
7	Da 6 Kg classe di fuoco 89BC		cad·m...	3,57	3,18
8	Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC		cad·m...	4,02	3,59
9	Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC		cad·m...	3,56	3,17
10	Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC		cad·m...	3,70	3,31
11	Da 9 Kg classe di fuoco 144BC		cad·m...	4,60	4,11
12	Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC		cad·m...	4,81	4,29
13	Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC		cad·m...	4,66	4,17
14	Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC		cad·m...	4,91	4,38
15	Da 12 Kg classe di fuoco 183BC		cad·m...	5,10	4,57
16	Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC		cad·m...	5,30	4,73
P6. 8. 3	Fornitura e posa in opera di estintore a CO2 con bombola in alluminio, valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza - per il primo mese				
1	Da 2 Kg classe di fuoco 21BC		cad	99,83	89,15
2	Da 2 Kg classe di fuoco 34BC		cad	103,41	92,36
3	Da 5 Kg classe di fuoco 55BC		cad	174,30	155,65
4	Da 5 Kg classe di fuoco 89BC		cad	178,62	159,51
P6. 8. 4	Fornitura e posa in opera di estintore a CO2 con bombola in alluminio, valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza - per ogni mese successivo				
1	Da 2 Kg classe di fuoco 21BC		cad·m...	7,99	7,13
2	Da 2 Kg classe di fuoco 34BC		cad·m...	8,27	7,39
3	Da 5 Kg classe di fuoco 55BC		cad·m...	13,95	12,45
4	Da 5 Kg classe di fuoco 89BC		cad·m...	14,29	12,76
P6. 8. 5	Fornitura e posa in opera di estintore carrellato a polvere ricaricabile, con valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica - per il primo mese				
1	Da 30 Kg classe di fuoco AB1C		cad	260,95	233,02
2	Da 50 Kg classe di fuoco AB1C		cad	347,42	310,22
3	Da 100 Kg classe di fuoco AB1C		cad	524,59	468,41
P6. 8. 6	Fornitura e posa in opera di estintore carrellato a polvere ricaricabile, con valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica - per ogni mese successivo				
1	Da 30 Kg classe di fuoco AB1C		cad·m...	20,89	18,64
2	Da 50 Kg classe di fuoco AB1C		cad·m...	27,80	24,81
3	Da 100 Kg classe di fuoco AB1C		cad·m...	41,97	37,47
P6. 8. 7					

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	Fornitura e posa in opera di estintore carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola in acciaio, manichetta, valvola a volantino e dispositivo di sicurezza - per il primo mese				
1	Da 18 Kg classe di fuoco B10C		cad	616,83	550,77
2	Da 27 Kg classe di fuoco B8C		cad	714,81	638,25
3	Da 54 kg classe di fuoco B6C		cad	1.307,44	1.167,38
P6. 8. 8	Fornitura e posa in opera di estintore carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola in acciaio, manichetta, valvola a volantino e dispositivo di sicurezza - per ogni mese successivo				
1	Da 18 Kg classe di fuoco B10C		cad-m...	49,35	44,07
2	Da 27 Kg classe di fuoco B8C		cad-m...	57,19	51,05
3	Da 54 kg classe di fuoco B6C		cad-m...	104,60	93,40
P6. 9	SEGNALETICA DI CANTIERE				
P6. 9. 1	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4		cad	3,90	3,65
2	Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12		cad	8,15	7,45
3	Dimensioni mm 166 x 230		cad	4,73	4,40
4	Dimensioni mm 270 x 370		cad	7,47	6,84
P6. 9. 2	Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4		cad	3,82	3,59
2	Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12		cad	8,02	7,34
P6. 9. 3	Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 125 x 333. Distanza massima di lettura m 4		cad	3,82	3,59
2	Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12		cad	8,02	7,34
P6. 9. 4	Cartelli antincendio rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 145		cad	3,35	3,16
2	Dimensioni mm 160 x 210		cad	3,82	3,59
3	Dimensioni mm 250 x 310		cad	4,44	4,13
4	Dimensioni mm 200 x 150		cad	3,57	3,35
5	Dimensioni mm 300 x 200		cad	4,46	4,17
P6. 9. 5	Cartelli antincendio quadrati in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 120		cad	3,07	2,91
2	Dimensioni mm 160 x 160		cad	3,35	3,16
3	Dimensioni mm 250 x 250		cad	3,90	3,65
4	Dimensioni mm 150 x 150		cad	3,49	3,30
5	Dimensioni mm 230 x 230		cad	4,03	3,77
P6. 9. 6	Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 145		cad	3,35	3,16
2	Dimensioni mm 160 x 210		cad	3,82	3,59
3	Dimensioni mm 250 x 310		cad	4,44	4,13
4	Dimensioni mm 300 x 200		cad	4,46	4,17
5	Dimensioni mm 600 x 400		cad	14,21	12,86

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6. 9. 7	Cartelli di emergenza/salvataggio quadrati in alluminio				
1	Dimensioni mm 120 x 120		cad	3,07	2,91
2	Dimensioni mm 160 x 160		cad	3,35	3,16
3	Dimensioni mm 250 x 250		cad	3,90	3,65
P6.10	SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI				
P6.10. 1	Cartelli rettangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Dimensioni mm 600 x 400		cad-m...	3,79	3,58
2	Dimensioni mm 1000 x 250		cad-m...	4,28	4,01
P6.10. 2	Cartelli quadrati per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Dimensioni mm 600 x 600		cad-m...	4,33	4,05
P6.10. 3	Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Diametro mm 600		cad-m...	4,30	4,03
P6.10. 4	Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10				
1	Dimensioni lato mm 600		cad-m...	4,30	4,03
2	Dimensioni lato mm 900		cad-m...	4,62	4,31
P6.10. 5	Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e base diametro mm 500				
1	Base circolare mobile		cad-m...	2,82	2,70
P6.10. 6	Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato		cad		
1	Cavalletto per cartelli mm 900		cad-m...	2,37	2,30
P6.10. 7	Collari semplici per pali		cad		
1	Diametro mm 48		cad-m...	1,81	1,81
2	Diametro mm 60		cad-m...	1,81	1,81
P6.10. 8	Collari doppi per pali		cad		
1	Diametro mm 48		cad-m...	1,93	1,91
2	Diametro mm 60		cad-m...	1,93	1,91
P6.10. 9	Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità, diametro mm 48				
1	Palo tubolare altezza m 1,50		cad-m...	2,56	2,47
2	Palo tubolare altezza m 2,00		cad-m...	2,78	2,67
3	Palo tubolare altezza m 3,00		cad-m...	3,26	3,09
4	Palo tubolare altezza m 3,30		cad-m...	3,46	3,27
P6.10. 10	Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità, diametro mm 60				
1	Palo tubolare altezza m 3,00		cad-m...	3,64	3,42
2	Palo tubolare altezza m 3,30		cad-m...	3,81	3,59
P6.10. 11	Sacchetti riempibili per zavorra				
1	Sacchetti per zavorra		cad-m...	1,31	1,22
P6.10. 12	Staffa di supporto per specchi				
1	Staffa per specchi		cad-m...	3,02	2,87

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6.10. 13	Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i sensi per segnaletica stradale				
1	Specchio stradale diametro 300 mm senza visiera		cad·m...	4,93	4,59
2	Specchio stradale diametro 400 mm senza visiera		cad·m...	5,15	4,77
3	Specchio stradale diametro 500 mm senza visiera		cad·m...	5,36	4,97
4	Specchio stradale diametro 600 mm senza visiera		cad·m...	5,78	5,35
5	Specchio stradale diametro 700 mm senza visiera		cad·m...	7,06	6,49
6	Specchio stradale diametro 800 mm senza visiera		cad·m...	9,19	8,39
7	Specchio stradale diametro 900 mm senza visiera		cad·m...	9,73	8,87
P6.11	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI				
P6.11. 1	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori				
1	Per il primo mese		cad	64,13	57,58
2	Per ogni mese successivo		cad·m...	16,94	15,30
P6.11. 2	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie				
1	Per il primo mese		cad	20,68	18,68
2	Per ogni mese successivo		cad·m...	6,30	5,80
P6.11. 3	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria, fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno				
1	Dispositivo con lampada alogena - per il primo mese		cad	15,78	14,50
2	Dispositivo con lampada alogena - per ogni mese successivo		cad·m...	3,42	3,10
P6.11. 4	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria, fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno				
1	Dispositivo con lampada allo xeno - per il primo mese		cad	16,85	15,45
2	Dispositivo con lampada allo xeno - per ogni mese successivo		cad-m...	3,69	3,34
P6.12	PUNTELLATURA DI STRUTTURE				
P6.12. 1	Puntellatura atta ad impedire cedimenti di parti dell'opera				
1	Puntellatura generica di strutture da realizzarsi con legname a perdere e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento		m ³	453,15	421,48
2	Puntellatura verticale (pareti) di strutture da realizzarsi con legname a perdere e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al mq di struttura sostenuta e per altezze fino a 6 metri		m ²	229,63	207,69
P6.12. 2	Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname e puntelli in acciaio e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al mq di struttura sostenuta e per altezze fino a 7 metri				
1	Per il primo mese		m ²	52,00	47,62
2	Per ogni mese successivo		m ² -m...	8,77	8,29
P6.12. 3	Puntellatura orizzontale (travi) di strutture da realizzarsi con legname e puntelli in acciaio e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al m lineare di struttura sostenuta e per altezze fino a 7 metri				
1	Per il primo mese		m	21,90	20,62
2	Per ogni mese successivo		m-mese	3,19	3,02
P6.12. 4	Centina atta ad impedire cedimenti di parti dell'opera				
1	Per volte od archi da realizzarsi con legname e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al mq di superficie lineare di struttura sostenuta e per altezze fino a 5 metri		m ²	54,13	51,52
P6.12. 5	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di sistemi metallici tubo-giunto per il sostegno di strutture (da valutarsi per ogni giunto)				
1	Per il primo mese		cad	5,49	5,28
2	Per ogni mese successivo		cad-m...	0,98	0,88
P6.13	PROTEZIONE SCAVI				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6.13. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di materiale (tavole e puntelli) per la sbadacchiatura delle pareti di scavo a trincea (al mq di parete)				
1	Fino a 4 m di profondità - per il primo mese		m ²	7,90	7,70
2	Fino a 4 m di profondità - per ogni mese successivo		m ² ·m...	0,80	0,74
3	Per ogni metro oltre il quarto - per il primo mese		m ²	2,13	2,08
4	Per ogni metro oltre il quarto - per ogni mese successivo		m ² ·m...	0,48	0,42
P6.13. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di pannelli metallici e puntoni regolabili per il blindaggio delle pareti di scavo (al mq di parete)				
1	Fino a 4 m di profondità - per il primo mese		m ²	10,84	10,56
2	Fino a 4 m di profondità - per ogni mese successivo		m ² ·m...	1,66	1,61
3	Per ogni metro oltre il quarto - per il primo mese		m ²	2,95	2,86
4	Per ogni metro oltre il quarto - per ogni mese successivo		m ² ·m...	1,49	1,45
P6.14	PONTI SU CAVALLETTI				
P6.14. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su cavalletti metallico costituito da piano di lavoro regolare in legno o metallo e struttura portante				
1	Per il primo mese		m ²	11,91	11,73
2	Per ogni mese successivo		m ² ·m...	2,07	1,89
P6.15	PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)				
P6.15. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare in legno o metallo, parapetto regolare, struttura portante metallica e ruote oltre ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte) fino a 4 m				
1	Per i primi 5 giorni		cad	262,50	234,91
2	Per ogni giorno successivo		cad·m...	21,07	18,93
P6.15. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare in legno o metallo, parapetto regolare, struttura portante metallica e ruote oltre ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte) da 4 m a 8 m				
1	Per i primi 5 giorni		cad	376,04	336,28
2	Per ogni giorno successivo		cad·m...	26,33	23,63
P6.16	PONTEGGI E PIATTAFORME				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6.16. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponteggio metallico costituito da piano di lavoro regolare, parapetto regolare e struttura portante:impalcati realizzati in legno o metallo con relativo sottoponte, struttura in tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali, posti ad un interasse di 2 m, basette per la ripartizione del carico a terra - con struttura portante a cavalletto prefabbricato				
	1 Per il primo mese		m ²	9,71	9,64
	2 Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,36	1,34
P6.16. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponteggio metallico costituito da piano di lavoro regolare, parapetto regolare e struttura portante:impalcati realizzati in legno o metallo con relativo sottoponte, struttura in tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali, posti ad un interasse di 2 m, basette per la ripartizione del carico a terra - con struttura portante a tubi e giunti				
	1 Per il primo mese		m ²	16,43	16,32
	2 Per ogni mese successivo		m ² .m...	2,07	2,06
P6.16. 3	Coprigiunto in materiale plastico di diverse colorazioni				
	1 Posa in opera di coprigiunto		cad	2,04	1,84
P6.16. 4	Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista				
	1 Protezione di contemimento dei materiali - per il primo mese		m ²	2,96	2,74
	2 Protezione di contemimento dei materiali - per ogni mese successivo		m ² .m...	1,67	1,51
P6.16. 5	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in legno di abete, spessore 50 mm e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro				
	1 Per il primo mese		m ²	6,73	6,54
	2 Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,14	1,07
P6.16. 6	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro				
	1 Per il primo mese		m ²	4,49	4,42
	2 Per ogni mese successivo		m ² .m...	0,96	0,88
P6.16. 7	Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti. Valutata a m di				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	altezza per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza				
	1 Per il primo mese		m	14,53	13,52
	2 Per ogni mese successivo		m-mese	1,25	1,13
P6.16. 8	Modulo scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini, parapetti. Valutata a m di altezza per una larghezza utile del modulo cm 65, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente pari a 100 cm x 180 cm				
	1 Per il primo mese		m	6,96	6,64
	2 Per ogni mese successivo		m-mese	0,47	0,42
P6.16. 9	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte a sbalzo metallico costituito da piano di lavoro regolare, parapetto regolare e struttura portante: impalcati realizzati in legno con relativo sottoponte, struttura in tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali con sottostruttura portante a tubi e giunti per uno sbalzo fino a 1,20 m				
	1 Per il primo mese		m ²	12,98	12,73
	2 Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,76	1,67
P6.16. 10	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte a sbalzo metallico costituito da piano di lavoro regolare, parapetto regolare e struttura portante: impalcati in metallo con relativo sottoponte, struttura in tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali con sottostruttura portante a tubi e giunti per uno sbalzo fino a 1,2 m				
	1 Per il primo mese		m ²	11,56	11,44
	2 Per ogni mese successivo		m ² .m...	1,25	1,17
P6.16. 11	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponteggio autosollevante per luci fino a 12,00 m e per un'altezza di 25,00 m				
	1 Trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento		cad	1.343,55	1.343,55
	2 Utilizzo		cad.m...	67,18	67,18
P6.16. 12	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di balconcino di carico costituito da piano di lavoro e/o deposito in tavole di legno della sezione minima di 30x5 cm o in metallo antiscivolo, normale parapetto e tavola fermapiedi h=20				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
1	cm con sottostruttura portante A sbalzo costituita da tubolari metallici giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per il primo mese		m ³	11,37	11,37
2	A sbalzo costituita da tubolari metallici giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per ogni mese successivo		m ³ .m...	1,14	1,14
3	A piattaforma puntellata con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per il primo mese		m ³	13,44	13,44
4	A piattaforma puntellata con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per ogni mese successivo		m ³ .m...	1,34	1,34
5	A castello costituita da tubolari metallici giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per il primo mese		m ³	16,54	16,54
6	A castello costituita da tubolari metallici giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per ogni mese successivo		m ³ .m...	1,65	1,65
P6.16. 13	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di castello di tiro costituito da piano di lavoro/deposito in tavole di legno della sezione minima di 30x5 cm o metallico antiscivolo, parapetto realizzato a parete piena di 1 m di altezza, vano di passaggio carico delimitato da sostegni laterali con tavola fermapiede di 30 cm di altezza e cancelletto di chiusura del vano, struttura costituita da profilati metallici giuntati controventati ogni due piani di ponteggio e sottoponte, tavolati per la ripartizione del carico a terra, con sottostruttura a castello costituita da tubolari metallici giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro)				
1	Per il primo mese		m ³	16,54	16,54
2	Per ogni mese successivo		m ³ .m...	1,65	1,65
P6.16. 14	Trasporto, posa in opera e successivo smontaggio ed allontanamento di parasassi o mantovana costituita da intavolato in abete				
1	Per il primo mese		m ²	6,20	6,20
2	Per ogni mese successivo		m ² .m...	0,88	0,88
P6.17	SISTEMI ANTICADUTA				
P6.17. 1	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore				
1	Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per il		m	8,49	7,91

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	primo mese 2 Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per ogni mese successivo		m-mese	1,61	1,46
P6.17. 2	Protezione anticaduta realizzata con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio per cinture di sicurezza				
	1 Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello - per il primo mese		cad	22,76	20,57
	2 Piastra per strutture verticali ed anello - per il primo mese		cad	24,15	21,81
	3 Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello - per ogni mese successivo		cad-m...	1,33	1,31
	4 Piastra per strutture verticali ed anello - per ogni mese successivo		cad-m...	1,36	1,33
P6.17. 3	Arrotolatore a nastro con elemento di dissipazione energia in nylon compresi moschettoni in lega leggera				
	1 Lunghezza 2,20 m		cad-m...	1,98	1,89
P6.17. 4	Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio carter in plastica moschettone girevole. Lunghezza nastro 3,50 m				
	1 Cavo in acciaio		cad-m...	4,22	3,89
	2 Con nastro tessile		cad-m...	4,22	3,89
P6.17. 5	Sistema anticaduta a richiamo automatico completo di ammortizzazione di caduta, cater in acciaio e cavo in acciaio diametro mm 4				
	1 Lunghezza cavo 10 m		cad-m...	14,16	12,75
	2 Lunghezza cavo 20 m		cad-m...	19,39	17,41
P6.17. 6	Sistema anticaduta per linea di ancoraggio flessibile verticale fune diam.16 mm. dispositivo non apribile con assorbitore di energia				
	1 Lunghezza fune 10 m		cad-m...	3,63	3,35
	2 Lunghezza fune 20 m		cad-m...	4,22	3,88
	3 Lunghezza fune 30 m		cad-m...	5,00	4,58
P6.17. 7	Sistema anticaduta per linea di ancoraggio flessibile verticale fune a corda statica diam. 11 mm. dispositivo apribile				
	1 Lunghezza fune 10 m		cad-m...	4,61	4,23
	2 Lunghezza fune 20 m		cad-m...	5,31	4,85
	3 Lunghezza fune 30 m		cad-m...	5,97	5,46
P6.17. 8	Cordino con fune in nylon diam.12 mm. completo di assorbitore di energia e connettori				
	1 Lunghezza massima 2 m		cad-m...	1,77	1,60
P6.17. 9	Cordino con fune in nylon completo di assorbitore di energia e pinza				
	1 Lunghezza massima 2 m		cad-m...	2,08	1,89
P6.17. 10	Cordino regolabile con moschettone a doppio comando in acciaio zincato per posizionamento operatore				
	1 Lunghezza massima 2 m		cad-m...	0,85	0,79

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6.17. 11	Fune di acciaio per linee vita da ancorare a piastre o punti fissi				
	1 Fune di acciaio compreso ancoraggio		m-mese	0,29	0,29
P6.17. 12	Fornitura di rete anticaduta bordata in poliammide maglia 10x10cm ancorata con cavi metallici e fissata con cravatte metalliche montaggio e rimozione con trabattelli		m ²	5,17	5,17
P6.17. 13	Fornitura di rete anticaduta bordata in poliammide maglia 10x10cm ancorata con cavi metallici e fissata con cravatte metalliche montaggio e rimozione con piattaforme sviluppabili o cestelli meccanizzati		m ²	8,27	8,27
P6.18	ANDATOIE E PASSERELLE				
P6.18. 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante				
	1 Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il primo mese		m	62,01	62,01
	2 Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per ogni mese successivo		m-mese	6,20	6,20
	3 Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per il primo mese		m	82,68	82,68
	4 Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per ogni mese successivo		m-mese	8,89	8,89
P6.19	OPERE PER CANTIERI STRADALI				
P6.19. 1	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm				
	1 Per il primo mese		m	9,88	9,25
	2 Per ogni mese successivo		m-mese	0,82	0,78
P6.19. 2	Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim: lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/ bianco/ giallo				
	1 Per il primo mese		m	6,36	5,95
	2 Per ogni mese successivo		m-mese	0,53	0,49
P6.19. 3	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese				
1	Lunghezza 1200 mm		cad-m...	3,22	2,98
2	Lunghezza 1500 mm		cad-m...	3,66	3,36
3	Lunghezza 1800 mm		cad-m...	4,34	3,97
P6.19. 4	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri; costo di utilizzo della barriera per un mese				
1	Dimensioni 60 x 240 cm con strisce rifrangenti in classe I		cad-m...	6,00	5,57
2	Dimensioni 60 x 240 cm con strisce rifrangenti in classe II		cad-m...	6,35	5,87
3	Dimensioni 90 x 360 cm con strisce rifrangenti in classe I		cad-m...	9,20	8,42
4	Dimensioni 90 x 360 cm con strisce rifrangenti in classe II		cad-m...	10,23	9,34
P6.19. 5	Dosso artificiale rallenta traffico costituito da elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebbrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza e antiscivolosità; costo di utilizzo del dosso artificiale per il primo mese				
1	Dosso artificiale, dim: larghezza cm 47,5, passaruota cm 60 e altezza cm 3		cad-m...	6,95	6,47
2	Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50, passaruota cm 90 e altezza cm 5		cad-m...	7,68	7,11
3	Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50, passaruota cm 120 e altezza cm 7		cad-m...	8,56	7,93
P6.19. 6	Dosso artificiale rallenta traffico costituito da elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebbrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, inserti gialli in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza e antiscivolosità; costo di utilizzo del dosso artificiale per ogni mese successivo compresa la manutenzione				
1	Dosso artificiale, dim: larghezza cm 47,5, passaruota cm 60 e altezza cm 3		cad-m...	3,03	2,74
2	Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,		cad-m...	3,77	3,38

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	passaruota cm 90 e altezza cm 5 3 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50, passaruota cm 120 e altezza cm 7		cad-m...	4,45	4,01
P6.19. 7	Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso				
	1 Altezza 30 cm e base 22 x 22 cm		cad-m...	0,49	0,45
	2 Altezza 50 cm e base 27 x 27 cm		cad-m...	0,71	0,65
P6.20	DPI				
P6.20. 1	Dispositivi di protezione anticaduta				
	1 Imbracatura con attacco dorsale		cad-m...	3,43	3,07
	2 Imbracatura con attacco dorsale e sternale		cad-m...	4,23	3,78
	3 Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale		cad-m...	9,60	8,58
	4 Imbracatura con ancoraggio dorsale sternale e cintura di posizionamento		cad-m...	11,20	10,00
	5 Cintura di posizionamento sul lavoro		cad-m...	4,35	3,89
P6.20. 2	Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere				
	1 Elmetto in PEHD peso 330 g e bardatura in PVC		cad-m...	0,29	0,26
	2 Elmetto in PEHD dielettrico peso 370 g bardatura tessile.		cad-m...	0,42	0,39
	3 Elmetto in PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g.		cad-m...	1,48	1,32
P6.20. 3	Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle abrasioni				
	1 Con attacchi universali		cad-m...	1,10	0,97
	2 In policarbonato avvolgente, classe ottica 1		cad-m...	1,66	1,50
	3 In policarbonato attacco ad elastico		cad-m...	0,33	0,31
	4 In policarbonato avvolgente lunga con caschetto		cad-m...	0,78	0,69
	5 A caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga		cad-m...	1,05	0,95
P6.20. 4	Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per la protezione degli occhi completi di stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari				
	1 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN 170-166		cad-m...	0,68	0,61
	2 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN 172-166		cad-m...	0,86	0,76
	3 Occhiali antiappannanti astine regolabili EN 166		cad-m...	0,86	0,78
	4 Montatura in polimero a norma EN 170-166		cad-m...	0,79	0,71
	5 Montatura in polimero a norma EN 169-166		cad-m...	1,01	0,90
	6 Montatura in polimero a norma EN 172-166		cad-m...	1,01	0,90
	7 Panoramico monopezzo a norma EN 166		cad-m...	0,57	0,51
	8 Sovrapponibile a occhiali correttivi a norma EN 166		cad-m...	0,39	0,36
	9 Mascherina morbida a norma EN 166		cad-m...	0,19	0,17
	10 Mascherina morbida ventilata a norma EN 166		cad-m...	0,60	0,54
	11 Schermo per saldatori a norma EN 175		cad-m...	0,45	0,40

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
12	Maschera per saldatori a norma EN 175		cad-m...	0,92	0,82
13	Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti rotonde		cad-m...	0,68	0,61
14	Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti rotonde		cad-m...	0,24	0,22
P6.20. 5	Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la protezione acustica conformi alla norma UNI EN 352				
1	Inserti auricolari soffici in polimerico espanso di colore giallo monouso. SNR 27 dB		cad-m...	0,08	0,08
2	Inserti auricolari soffici poliuretanicici ipoallergici di colore giallo monouso. SNR 33 dB		cad-m...	0,09	0,08
3	Inserti auricolari in espanso con cordino con tappi modellabili ipoallergici. SNR 33 dB		cad-m...	0,16	0,14
4	Cuffia temporale con molle in acciaio inossidabile e imbottitura peso 180 gr. SNR 27 dB		cad-m...	2,85	2,55
5	Cuffia temporale per ambienti rumorosi con regolazione dell'altezza peso 250 gr. SNR 30 dB		cad-m...	4,46	3,99
6	Archetto auricolare snodato a tamponi		cad-m...	1,52	1,35
P6.20. 6	Mascherine per la protezione delle vie respiratorie con linguetta stringi naso e bardatura nucale				
1	Per polveri o particelle non nocive		cad-m...	0,23	0,21
2	Mascherina FFP1 per polveri fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa		cad-m...	0,60	0,54
3	Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa, senza valvola		cad-m...	0,82	0,73
4	Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa provvista di valvola		cad-m...	1,16	1,03
5	Mascherina FFP1 con valvola per polveri fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa anche per vapori organici		cad-m...	1,22	1,10
6	Mascherina FFP2 per polveri fini tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa, anche per ozono/fumi di saldatura		cad-m...	3,56	3,17
P6.20. 7	Semimaschera riutilizzabile da abbinare ai filtri dispositivo bardatura a tiranti				
1	Semimaschera riutilizzabile attacco filtri a baionetta		cad-m...	1,56	1,41
2	Semimaschera riutilizzabile facciale avvolgente attacco filtri a baionetta		cad-m...	3,23	2,88
3	Semimaschera riutilizzabile monofiltro con attacco a baionetta		cad-m...	0,82	0,73
P6.20. 8	Maschera pienofacciale dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato e bardatura elastica				
1	In gomma policloroprenica filtri classe I		cad-m...	2,92	2,64
2	In silicone filtri classe II		cad-m...	6,10	5,48

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6.20. 9	Guanti per la protezione delle mani				
1	In vinile monouso ambidestro		cad-m...	0,09	0,08
2	In lattice monouso ad alta sensibilità bianco ambidestro		cad-m...	0,09	0,08
3	In crosta bovina orlato bianco		cad-m...	1,56	1,40
4	In crosta bovina bianco palmo e pollice rinforzato		cad-m...	1,93	1,74
5	In crosta bovina bianco e cotone		cad-m...	1,16	1,03
6	In crosta bovina con salvacuciture alle dita interno felpato per lavori di saldatura		cad-m...	2,28	2,05
7	In neoprene nero impermeabile interno floccato esterno zigrinato antiscivolo		cad-m...	1,87	1,66
8	Anticalore in fibra aramidica adatto alla manipolazione di oggetti caldi		cad-m...	8,89	7,95
9	In nitrile con interno ed esterno lisci clorinati, con punta delle dita microruvide		cad-m...	1,79	1,59
10	Dielettrici in lattice naturale tensione di prova 5000 V classe 00		cad-m...	11,47	10,24
11	Dielettrici in lattice naturale tensione di prova 30000 V classe 3		cad-m...	16,09	14,37
P6.20. 10	Scarpe e stivali per la protezione dei piedi				
1	Scarpa in pelle anfibia puntale acciaio, lamina antiforo EN 345		cad-m...	4,46	3,99
2	Polacchino pelle fiore paramalleolo ergonomico puntale acciaio EN 345. Sfilamento rapido. Suola antiscivolo		cad-m...	6,95	6,20
3	Scarpe in pelle fiore per elettricisti, puntale in materiale sintetico EN 347. Sfilamento rapido. Suola antiscivolo		cad-m...	5,39	4,82
4	Polacchini pelle fiore per elettricisti, paramalleolo ergonomico imbottito. Puntale in materiale sintetico EN 347. Sfilamento rapido. Suola antiscivolo		cad-m...	5,88	5,25
5	Stivale tronchetto in gomma nitrilica suola antisdrucchiolo		cad-m...	2,05	1,83
6	Stivale tronchetto in PVC suola antisdrucchiolo		cad-m...	1,04	0,94
7	Stivale al ginocchio in gomma nitrilica suola antisdrucchiolo		cad-m...	2,36	2,11
8	Stivale al ginocchio in PVC ad alto grado di isolamento e conduzione termica		cad-m...	1,21	1,10
9	Stivale con suola e gambale in PVC/NITRILE. Puntale in acciaio, lamina antiforo EN 345		cad-m...	3,01	2,69
10	Scarpa anticalore puntale in acciaio EN 345, lamina antiforo. Suola antiscivolo resistente al calore per contatto HRO		cad-m...	6,04	5,39
11	Polacchini anticalore puntale in acciaio EN 345, lamina antiforo. Rapido sfilamento. Suola antiscivolo resistente al calore per contatto HRO		cad-m...	5,12	4,58
P6.20. 11	Grebiuli				
1	Grebiule in pelle crostata EN 471		cad-m...	1,21	1,10
2	Grebiule in PVC/POL/PVC		cad-m...	0,47	0,41
3	Grebiule metallico EN 412		cad-m...	16,90	15,10
4	Grebiule in poliuretano EN 467		cad-m...	3,78	3,38
5	Grebiule monouso in polietilene		cad-m...	0,13	0,12

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P6.20. 12	Indumenti ad alta visibilità con pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili				
1	Bretella poliestere fluorescente EN 340-471		cad·m...	1,18	1,04
2	Gilet interno poliestere, imbottitura in poliestere fluorescente EN 340-471		cad·m...	2,99	2,67
3	Casacca poliestere fluorescente EN 340-471		cad·m...	2,68	2,39
4	Pantaloni cotone e poliestere EN 340-471		cad·m...	4,75	4,25
5	Pantaloni cotone e poliestere invernale EN 340-471		cad·m...	6,64	5,92
6	Giubetto cotone e poliestere EN 340-471		cad·m...	5,80	5,18
7	Giubetto cotone e poliestere invernale EN 340-471		cad·m...	7,59	6,78
8	Tuta intera cotone e poliestere EN 340-471		cad·m...	9,12	8,14
9	Salopette cotone e poliestere EN 340-471		cad·m...	6,24	5,57
P6.20. 13	Indumenti per la protezione del corpo				
1	Tuta in tyvek cucito monouso con cappuccio EN 468		cad·m...	6,35	5,67
2	Tuta integrale cotone con cerniera ricoperta EN 340		cad·m...	2,90	2,59
3	Salopette cotone con bretelle EN 340		cad·m...	1,93	1,74
4	Pantaloni cotone da lavoro EN 340		cad·m...	1,68	1,51
5	Giacca cotone da lavoro EN 340		cad·m...	1,90	1,69
6	Giubbino cotone da lavoro EN 340		cad·m...	1,88	1,67
7	Cappotto impermeabile EN 340-343		cad·m...	0,96	0,86
8	Completo impermeabile EN 340-342		cad·m...	12,81	11,43
9	Tuta cotone inifugo intera per saldatori EN 340-370/1		cad·m...	6,36	5,68
P6.21	APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO				
P6.21. 1	Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro				
1	Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125		cad·m...	70,02	62,52
2	Oltre 6 persone dim. mm 445 x 320 x 150		cad·m...	137,10	122,42
P6.21. 2	Armadietto in metallo dotato di serratura con materiale di pronto soccorso per interventi sul luogo di lavoro				
1	Fino a 6 persone dim. mm 270 x 300 x 140		cad·m...	51,65	46,11
2	Oltre a 6 persone dim. mm 530 x 530 x 200		cad·m...	157,07	140,25
P6.22	FORMAZIONE/INFORMAZIONE				
P6.22. 1	Distribuzione ai lavoratori di materiale formativo su procedure di sicurezza				
1	Costo annuo pro capite		cad	5,25	4,69
P6.22. 2	Corso di formazione di primo livello, compreso il materiale informativo. Costo per ogni lavoratore				
1	Durata del corso ore 4		cad	157,84	140,93
2	Durata del corso ore 2		cad	78,92	70,46
P6.22. 3	Corso specifico per gli addetti alle macchine operatrici. Costo per lavoratore addetto				
1	Durata media del corso ore 1		cad	36,83	32,89
P6.22. 4	Corso specifico per gli addetti alla				

Codice	Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
	prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, gestione delle emergenze. Per ogni addetto incaricato Durata del corso ore 8		cad	368,30	328,84
P6.22. 5	Corso specifico per gli addetti al pronto soccorso e gestione delle emergenze. Costo per ogni addetto incaricato Durata del corso ore 8		cad	315,69	281,87
P6.23	PROGETTAZIONE OPERE PROVVISORIALI				
P6.23. 1	Progetto di opere provvisoriale redatto da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, compresi sopralluogo in sito, relazione di calcolo e relativi disegni				
	1 Progetto ponteggio metallico in tubi e giunti		cad	2.104,58	1.879,09
	2 Progetto ponteggio metallico in cavalletti		cad	2.104,58	1.879,09
	3 Progetto castello di carico in tubi e giunti		cad	2.104,58	1.879,09
	4 Progetto ponte a sbalzo con struttura portante in legno		cad	2.104,58	1.879,09
	5 Progetto linee vita o apprestamenti		cad	1.894,12	1.691,18
	6 Progetto opere di sostegno strutturale (puntellatura) e messa in sicurezza		cad	1.683,67	1.503,28
P6.24	PROCEDURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO				
P6.24. 1	Assistenza al sopralluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico di cantiere, durata 1 ora Assistenza al sopralluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico		h	28,22	28,22
P6.24. 2	Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese				
	1 Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora		h	53,01	53,01
	2 Con tre responsabili per le imprese, durata 1 ora		h	79,52	79,52
	3 Con quattro responsabili per le imprese, durata 1 ora		h	106,02	106,02
	4 Con cinque responsabili per le imprese, durata 1 ora		h	132,53	132,53
P6.24. 3	Servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di un tecnico specializzato				
	1 Giornaliero		h	26,51	26,51
	2 Notturmo		h	30,07	30,07
P6.24. 4	Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro di un lavoratore comune				
	1 Giornaliero		h	20,93	20,93
	2 Notturmo		h	24,08	24,08
P6.24. 5	Compilazione settimanale del programma lavori svolti e da svolgere a cura del DTC Compilazione settimanale del programma		h	26,54	26,54

lavori svolti e da svolgere a cura del DTC