

ACCORDO DI PROGRAMMA “BURANO”

Sottoscritto tra Stato/Regione/Comune e pubblicato sul BUR in data 19-09-1997.

Rivisitato con Atto d'Intesa tra Stato/Regione/Comune in data 13-08-1999

COSTO DELL'INTERVENTO: 74,8 MILIONI DI EURO

FINANZIATO: 44,9 MILIONI DI EURO

RESIDUO DA FINANZIARE: 29,9 MILIONI DI EURO (previsione con riferimento ai costi dell'anno 2000)

STATO DI AVANZAMENTO

In corso

DESCRIZIONE

La tipologia delle opere previste nell'intervento denominato “Insula Burano” consiste in: rifacimento e marginamento perimetrale, sopraelevazioni, riabilitazione dei collettori fognari, scavo dei rii e restauri statici, adeguamento, razionalizzazione, potenziamento della rete dei sottoservizi.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Venezia – Insula, con ripartizione dei costi tra: Magistrato alle Acque, Regione Veneto, Comune di Venezia. 40% a carico della Regione Veneto, 60% da ripartire tra Stato (Magistrato alle Acque) e Comune di Venezia. La quota ascrivibile allo Stato è compensata sugli importi che lo stesso anticipa per interventi ascrivibili al Comune negli Accordi di Programma: Malamocco-Alberoni e Sant'Erasmo.

RISULTATI OTTENUTI

L'intervento integrato è finalizzato all'adeguamento alle normative relative agli scarichi di tipo civile in laguna, attraverso il totale rifacimento del sistema fognario. Realizzando una rete di raccolta di tipo separato e recapito dei reflui al depuratore si tendono ad eliminare i disagi attribuibili ai fenomeni di marea medio-alta, anche attraverso, il rialzo della pavimentazione e la realizzazione di opere di chiusura all'imbocco dei rii.

Il progetto tende a proteggere l'intero perimetro dell'isola di Burano a quota +135 cm. La difesa tramite chiusure mobili è resa possibile dall'eliminazione degli scarichi bianchi e neri presenti sul lato laguna e degli scarichi neri riversanti nei rii. Avviato nel 2001, era prevista la sua conclusione nel 2014. Purtroppo, alla data attuale, a causa della discontinuità e non congruità dei finanziamenti statali, in tema di salvaguardia, non è possibile valutare la data di completamento dell'opera. L'intervento di risanamento dell'isola rientra, per tipologia di lavori e modalità di finanziamento, nel più vasto “Progetto integrato rii” e risente delle stesse **criticità**. Dall'avvio del progetto è stato completato il rifacimento di 9,8 km di rete fognaria (31% del complessivo) e attualmente sono in corso lavori per 2,3 km di rete (7,3% del complessivo).

INIZIO LAVORI: 2001

FINE LAVORI: non prevedibile in relazione ai mancati rifinanziamenti di legge speciale.